

CATEG. LUCRARI : 110 F

ANTEMASURATOARE

REABILITARE SC.NR.1 COM.OITUZ, JUD.BACAU
REPARATII SARPANTA SI INVELITOARE

=====			
=NR. SIMBOL ART.			
= D E N U M I R E			
= A R T I C O L			
=====			
		U.M.	CANT
1 RPCH07D1	INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALT		
ELE NOI POPI *		M	70.000
2 RPCH07E1	INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALT		
ELE NOI COAME PANE *		M	120.000
3 RPCH07XA	INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTE		
LE NOU-CAPRIORI		M	140.000
4 RPCH09A1	CONSOLIDAREA SARPANTELOR EXECUTATE CU SCOABE *		
		KG	60.000
5 RPCH11A1	REP.LA AST.INV.DIN SCIND.DE RASIN.DE 24 MM PRIN INLOC		
.AST.CU SCIND.BRUTE LA CTII.OBISNUITE *		MP.	687.000
6 RPCH13A1	STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.FALT.SI GELUIT SC		
IND BATUT.PE 2 RIGLE FARA CONSOLE APARENTE *		MP.	99.500
7 RPCH15A1	INLOC.PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA STREAS.SAU CALCAN		
PAZIE SIMPLA *		M	124.000
8 RPCH22A1	GRINZI PT:PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M DIN:LEMN DE		
RASINOASE ECARISAT *		M.C.	12.000
9 RPCR41A1	IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ CONTRA INCEND.*		
		MP.	985.000
10 CE07A#	INVELITORI DIN PLACI TABLA AMPRENTATA (TIP TIGLA) PT		
INVELITORILE ACOPERISURILOR (TIP LINDAB)		MP.	687.000
10 2600426	FOI DE ACOPERIRE		
		MP.	790.050
10 3642603	TABLA TIP TIGLA METALICA		
		MP	824.400
10 6312346	ELEMENTE DE FIXARE - SURUBURI AUTOFILETANTATE PT GRIN		
ZI~		BUC	1300.000
13 TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C		
U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		FRA TONA	35.000
14 RPCT26B1	DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PR		
OFILATE PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR DOLIILOR *		MP.	687.000
=====			

Proiectant

