

Obiectivul: 0044 45230000 Amenajare Pasuni alpine  
 Obiectul: 0002 45230000 profilare teren si asternere c

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta PAR002 Amenajare pasuni

Categoria de lucrari: 0110

Obs: RON = Leu greu

| Nr. Capitol de lucr. crt.  | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

001 TSG02A1 100 MP. 100.000  
 CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

002 TSG06A1 BUC. 200.000  
 SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU  
 FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN  
 TRASP.MAN.DIAM.10-30CM

003 TSH01A1 100 MP. 200.000  
 DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

004 TSH03B1 M.C. 1000.000  
 EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII  
 SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII  
 T.TARE

005 TSH04E1 MP. 9000.000  
 MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT  
 VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN  
 MOBILIZAT T.TARE ADINC.20C

006 TSH05C1 MP. 9000.000  
 ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA  
 <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE  
 20CM

007 TSH06C1 MP. 9000.000  
 IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA  
 PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.  
 PAM.VEGET.DE 20CM

008 TSH09A1 100 MP. 200.000  
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE  
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% \*

=====

009 TSH10A1 MP. 3000.000  
BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI  
CONTINUE CU PANTA < = 30 %

010 TSH13B1 TONA 3.000  
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR NATURALE,

(ASIMILAT)

011 TSH33C1 M 1000.000  
DRENURI SECUNDARE, IN TEREN, PERMEABIL

012 IFB13A1 M.C. 380.000  
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

013 TRA01A05 TONA 380.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 5 KM.

014 TRB05B25 TONA 500.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 50M

015 TRI1AC02E3 TONA 500.000  
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50KG  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZARE  
RAMPA, TEREN-AUTO CTG

016 TSE03D1 100 MP. 20.000  
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.F.  
TARE

017 TSA19D1 M.C. 1000.000  
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA  
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M, T.F.  
TARE

018 TRB04B1 TONA 1000.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.  
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA  
ADERENTA 1 LOPATARE

019 TRA02A50 TONA 10.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

=====

020 RPCE26A1 MP. 1000.000  
 PLASA RABIT ZN.MONT.LA TAVANE PE OTEL  
 BET D=8MM PT.SUST.IZOL.TERMICE SI A  
 TENCUIELILOR \*

021 TSF12A1 M.C. 50.000  
 CADRE DIN LEMN DE RASINOASE PT.SPRIJ.  
 PERETI.DE PALPLANSE,DIN LEMN ROTUND PT.  
 PILOTI RASIN.COJIT

022 TSH14A1 100 MP. 300.000  
 COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN  
 ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:  
 -COMISION CAMERA DE MUNCA  
 -FNUASS 0.85% + FOND GARANTARE 0.25%  
 -FNA -FOND ACCIDENTE SI BOLI PROF.  
 -CASS ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)