

OBIECTUL        **REABILITARE SCOALA CU  
CLASELE I – VIII, SAT RIMNICELU**

AMPLASAMENT -    **JUD. BRAILA, COM. RIMNICELU**

TITULARUL INVESTITIEI – **U.A.T.- RIMNICELU**

BENEFICIAR        -        **ŞCOALA CU CLASELE I – VIII,  
SAT RIMNICELU**

ELABORATOR -        **S.C.” AGENTIA PONTIC „, S.R.L. BRAILA**

FAZA DE PROIECTARE -    **PT+DE(PIESE SCRISE)**

**VOL.III- (LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI )**

Ex. Nr. 2



Consolidare si reabilitare Școala cu  
clasele I – VIII Rimnicelu  
Faza:PT+DE  
(liste cu cantitati de lucrari)

## LISTA ELABORATORI

Proiectant General:

S.C." AGENTIA PONTIC „ S.R.L.  
BRAILA

Arhitectura:

arh. Costea Doina – Carmen



Rezistenta :

ing. Dancu Alin



Instalatii :


Apa – canal –

sing. Preda Florica



Termice -

ing. Dulgheru Valeriu



Electrice -

pr. Caliga Gintu



Sept. - 2009



**Reabilitare Școala cu clasele I-VIII  
loc. Rîmnicelu, jud. Brăila  
faza PT + DE**

**BORDEROU PIESE SCRISE**

- Pagină de titlu
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect REABILITARE CLĂDIRE ȘCOALĂ
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect STAȚIE INCENDIU
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect REȚEA CANALIZARE
- Liste cantități de lucrări DEVIZ 008
- Liste cantități de lucrări DEVIZ 018
- Liste cantități de lucrări DEVIZ 028
- Liste cantități de lucrări DEVIZ 038
- Liste cantități de lucrări DEVIZ 048
- Liste cantități de lucrări DEVIZ 058
- Liste cantități de lucrări DEVIZ 068
- Liste utilaje
- Liste dotări
- Graficul general de realizare a investiției

întocmit  
arh. Costea D.





FORMULAR F1

OBJECTIV  
REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII  
LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.<br>                          | Nr.cap./subcap.<br> | Denumirea capitolelor de cheltuieli<br>                               | Valoarea cheltuielilor/obiect<br>  exclusiv TVA |          | Din care C+M |          |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
|                                  |                     |                                                                       | Mii lei                                         | Mii euro | Mii lei      | Mii euro |
| 0                                | 1                   | 2                                                                     | 3                                               | 4        | 5            | 6        |
| 1                                | 1.2                 | Amenajarea terenului                                                  |                                                 |          |              |          |
| 2                                | 1.3                 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea<br>la starea initiala |                                                 |          |              |          |
| 3                                | 2                   | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului                         |                                                 |          |              |          |
| 4                                | 3.1                 | Studii de teren                                                       |                                                 |          |              |          |
| 5                                | 3.3                 | Proiectare                                                            |                                                 |          |              |          |
| 6                                | 4                   | Investitia de baza                                                    |                                                 |          |              |          |
|                                  |                     | 6.01 REABILITARE CLADIRE SCOALA                                       |                                                 |          |              |          |
|                                  |                     | 6.02 STATIE INCENDIU                                                  |                                                 |          |              |          |
|                                  |                     | 6.03 RETEA CANALIZARE                                                 |                                                 |          |              |          |
| 7                                | 5.1                 | Organizare de santier                                                 |                                                 |          |              |          |
| TOTAL VALOARE ( exclusiv TVA ) : |                     |                                                                       |                                                 |          |              |          |
| Taxa pe valoarea adaugata        |                     |                                                                       |                                                 |          |              |          |
| TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) : |                     |                                                                       |                                                 |          |              |          |

Cursul de referinta = 4.1928 lei/euro din data de 03.06.2009

Proiectant

*Pj*



FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII  
LOC. RIMNICELE, JUD.BRAILA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte  
OBIECT: REABILITARE CLADIRE SCOALA

| Nr.<br>Crt. | Nr.cap./subcap.<br>deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari        | Valoarea, exclusiv TVA |          |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------|
|             |                                    |                                           | Mii lei                | Mii euro |
| 0           | 1                                  | 2                                         | 3                      | 4        |
| 1           | I                                  | Lucrari de constructii                    |                        |          |
| 2           | 1                                  | Constructii                               |                        |          |
|             |                                    | RIM008 REZISTENTA                         |                        |          |
|             |                                    | RIM018 ARHITECTURA                        |                        |          |
| 3           | 2                                  | Instalatii electrice                      |                        |          |
|             |                                    | RIM048 INSTALATII ELECTRICE               |                        |          |
| 4           | 3                                  | Instalatii sanitare                       |                        |          |
|             |                                    | RIM028 INSTALATII SANITARE                |                        |          |
| 5           | 4                                  | Instalatii de incalzire                   |                        |          |
|             |                                    | RIM038 INSTALATII TERMICE                 |                        |          |
| 6           | II                                 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |                        |          |
| 7           | 5                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |                        |          |
|             |                                    | TOTAL II                                  |                        |          |
| 8           | III                                | Procurare                                 |                        |          |
| 9           | 6                                  | Utilaje si echipamente tehnologice        |                        |          |
| 10          | 7                                  | Utilaje si echipamente de transport       |                        |          |
| 11          | 8                                  | Dotari                                    |                        |          |
|             |                                    | TOTAL III                                 |                        |          |



FORMULAR F2

OBIECTIV  
CONSOLIDARE SI REABILITARE SCO

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte  
OBIECT: REABILITARE CLADIRE SCOALA

| Nr.<br>Crt. | Nr.cap./subcap.<br>deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |          |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|
|             |                                    |                                    | Mii lei                | Mii euro |
| 0           | 1                                  | 2                                  | 3                      | 4        |
|             |                                    | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):      |                        |          |
|             |                                    | Taxa pe valoarea adaugata          |                        |          |
|             |                                    | TOTAL ( inclusiv TVA ) :           |                        |          |

Cursul de referinta = 4.1928 lei/euro din data de 03.06.2009

Proiectant



6

FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII  
LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte  
OBIECT: STATIE INCENDIU

| Nr.<br>Crt. | Nr.cap./subcap.<br>deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari        | Valoarea, exclusiv TVA |          |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------|
|             |                                    |                                           | Mii lei                | Mii euro |
| 0           | 1                                  | 2                                         | 3                      | 4        |
| 1           | I                                  | Lucrari de constructii                    |                        |          |
| 2           | 1                                  | Instalatii sanitare                       |                        |          |
|             |                                    | RIM058 INSTALATIE HIDRAULICA              |                        |          |
| 3           | II                                 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |                        |          |
| 4           | 2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |                        |          |
|             |                                    | TOTAL II                                  |                        |          |
| 5           | III                                | Procurare                                 |                        |          |
| 6           | 3                                  | Utilaje si echipamente tehnologice        |                        |          |
| 7           | 4                                  | Utilaje si echipamente de transport       |                        |          |
| 8           | 5                                  | Dotari                                    |                        |          |
|             |                                    | TOTAL III                                 |                        |          |
|             |                                    | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):             |                        |          |
|             |                                    | Taxa pe valoarea adaugata                 |                        |          |
|             |                                    | TOTAL ( inclusiv TVA ) :                  |                        |          |

Cursul de referinta = 4.1928 lei/euro din data de 03.06.2009

Proiectant

*[Signature]*



7

FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII  
LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte  
OBIECT: RETEA CANALIZARE

| Nr.<br>Crt. | Nr.cap./subcap.<br>deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari        | Valoarea, exclusiv TVA |          |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------|
|             |                                    |                                           | Mii lei                | Mii euro |
| 0           | 1                                  | 2                                         | 3                      | 4        |
| 1           | I                                  | Lucrari de constructii                    |                        |          |
| 2           | 1                                  | Terasamente                               |                        |          |
|             |                                    | RIM068 RETEA CANALIZARE                   |                        |          |
| 3           | II                                 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |                        |          |
| 4           | 2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |                        |          |
|             |                                    | TOTAL II                                  |                        |          |
| 5           | III                                | Procurare                                 |                        |          |
| 6           | 3                                  | Utilaje si echipamente tehnologice        |                        |          |
| 7           | 4                                  | Utilaje si echipamente de transport       |                        |          |
| 8           | 5                                  | Dotari                                    |                        |          |
|             |                                    | TOTAL III                                 |                        |          |
|             |                                    | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):             |                        |          |
|             |                                    | Taxa pe valoarea adaugata                 |                        |          |
|             |                                    | TOTAL ( inclusiv TVA ) :                  |                        |          |

Cursul de referinta = 4.1928 lei/euro din data de 03.06.2009

Proiectant

*[Signature]*



8

Obiectivul: 0062 45000000 REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII  
 LOC. RIMNICELU, JUD BRAILA  
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE CLADIRE SCOALA

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta RIM008 REZISTENTA

Categoria de lucrari: 0120

| NR. SIMBOL ART.  | CANTITATE     | UM      | PU MAT    | VAL MAT |
|------------------|---------------|---------|-----------|---------|
| D E N U M I R E  |               |         | PU MAN    | VAL MAN |
|                  | A R T I C O L |         | PU UTI    | VAL UTI |
|                  |               |         | PU TRA    | VAL TRA |
| SPOR MAT MAN UTI | GR./UA        | GR.TOT. | T O T A L |         |

001 RPCH05A1 MP. 1280.000

SARP.DIN LEMN RASI.PT.INV CARTON SAU  
 TABLA AVIND FERME CU DESCHIDERE PINA LA  
 8 M \*

\*\* SPORURI \*\* MAT.: 400.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 RPCA03A1 M.C. 1090.000

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >  
 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE  
 SPRIJINITE \*

003 RPCB23A1 MP. 1177.000

SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN  
 VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

004 RPCT09A1 M.C. 1.600

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI  
 ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB  
 150 KG CIM.LA MC

005 RPCA06A1 M.C. 826.000

UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI  
 ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI  
 BATUTA CU MAIUL DE MINA \*

006 RPCG22A1 MP. 2080.000

CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA  
 PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D=4MM SI  
 OCHIURI DE 10X10CM

006 2004220 KG -9984.000  
 PLASE SUDATE LAT: 2,4-3 M D SIRMA 3-4 MM  
 OL37-N S 438/3

006 2000418 KG 9984.000  
 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D  
 = 6MM

006 CZ0208A1 M.C. -213.000

PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.TENCUIELI  
 M50-T CU CIM.F25 IN INSTAL.CENTRALIZATE  
 CU VAR.PASTA

006 CZ0209A1 M.C. 213.000

PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU  
 CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE  
 FARA ADAOS DE VAR



=====

007 RPCT03C1 M.C. 9.100  
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU  
MORTAR CIMENT VOLUM SUB 0,500 MC\*

008 RPCD03A1 KG 30525.000  
ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR.  
OBISNUITE, PLANSEE DREPTE CU DISTANTIERI  
DIN MORTAR CIMENT

008 2000418 KG 31135.195  
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D  
= 6MM

009 RPCC02A1 MP. 1334.000  
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN  
PLACAJ DE 8 MM LA BET.IN ELEV.INCL.  
SPRIJ.IN ZID DREPTE <

010 RPCU12A1 BUC. 5400.000  
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU  
GROSIMEA 7-9CM SI SECTIUNE 151-300CMP

011 RPCU12A1 BUC. 480.000  
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU  
GROSIMEA 7-9CM SI SECTIUNE 151-300CMP

012 RPCU12A1 BUC. 968.000  
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU  
GROSIMEA 7-9CM SI SECTIUNE 151-300CMP

013 RPCD09A1 KG 10230.000  
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA  
ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE  
CONSOLIDEAZA

014 RPCB09B1 M.C. 373.300  
BETON ARMAT MARCA B250 IN ELEMENTE  
PUTERNIC SOLICITATE LA STRUCTURA DE  
REZISTENTA  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014 2100969 M.C. 373.300  
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

015 TRA01A50P TONA 161.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

016 TRA06A50 TONA 1530.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|



10

=====

Detaliiere transporturi:

- Articole TRA
- Transport auto

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- ASIGURARI SANATATE
- FOND DE RISC
- FOND GARANTARE (CREANTE SALARIALE)

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|


Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0062 45000000 REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII  
 LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA  
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE CLADIRE SCOALA

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta RIM018 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0120

| NR. SIMBOL ART.  | CANTITATE     | UM      | PU MAT    | VAL MAT |
|------------------|---------------|---------|-----------|---------|
| D E N U M I R E  |               |         | PU MAN    | VAL MAN |
|                  | A R T I C O L |         | PU UTI    | VAL UTI |
|                  |               |         | PU TRA    | VAL TRA |
| SPOR MAT MAN UTI | GR./UA        | GR.TOT. | T O T A L |         |

001 RPCT03D1 M.C. 23.800  
 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU  
 MORTAR CIMENT VOLUM PESTE 0,500 MC\*

002 RPCT11A1 MP. 1160.000  
 DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE  
 BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS  
 DE CIMENT \*

003 RPCT09G1 M.C. 28.800  
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A  
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTA GRINZI  
 STILPI PLACI SI PREFAB

004 RPCT19A1 MP. 693.000  
 DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE  
 DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP  
 MATERIALELOR \*

005 RPCT20A1 MP. 438.000  
 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT  
 TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE  
 MOZAICATE \*

006 RPCT25A1 MP. 957.000  
 DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A  
 ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN  
 SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

007 RPCT25D1 MP. 178.000  
 DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE  
 RASINOASEGELUITE FARA RECUPERARA  
 MATERIALELOR \*

008 RPCT25E1 MP. 851.000  
 DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME  
 PE SCAUNE\*

009 RPCT26A1 MP. 957.000  
 DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA  
 ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU  
 INCLUSIV RECONDIT.MAT.\*

010 RPCT27A1 M 251.000  
 DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR  
 DIN TABLA \*



=====

011 RPCT30B1 MP. 348.000  
 DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN  
 PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU  
 DE LEMN RASIN.SAU F

012 RPCT33A1 MP. 298.000  
 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN  
 LEMN \*

013 RPCT41A1 MP. 5.540  
 DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN  
 VEDEREA REFACERII \*

014 RPCT42A1 BUC. 1440.000  
 DEMONTAREA SOBELOR SI SEMINEURILOR DIN  
 PLACI DE CERAMICA \*

015 TRA01A10P TONA 236.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

016 TRI1AA02C2 TONA 236.000  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN  
 BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.2

017 RPCG04B1 M.C. 1.350  
 ZID DE CARAM LA UMPLERI DE GOLURI CU  
 GROS =SAU> DE12,5CM DIN CARAM 240X115X88  
 CU M 25Z

018 CZ0202A1 M.C. -0.280  
 PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-  
 Z CU CIM F25 IN INST CENTRALIZATE CU VAR  
 PASTA

019 CZ0204A1 M.C. 0.280  
 PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU  
 CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE  
 FARA ADAOS DE VAR

020 RPCH23A1 MP. 336.000  
 PODINA INTRE GRINZ.PT.SUSTINEREA  
 UMPLUTURII LA PLANSEE DIN LEMN CU  
 DESCHIDERE PESTE 4 M \*

021 RPCH10A1 MP. 957.000  
 ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE  
 24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.  
 OBISNUITE \*

022 RPCH13A1 MP. 178.000  
 STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.  
 FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE  
 FARA CONSOLE APARENTE

023 RPCH33C1 MP. 1.200  
 CHEPENG DIN LEMN DE RASIN.LA POD DE 0,  
 80X0,80 PINA LA 1X1 DIN SC.FALT.SI GEL.  
 INCL.CAPT.SI PERV.S



=====

024 RPCI14B1 MP. 957.000  
INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET.  
DUBLE CU FOI DE 0,5 GROS.FIXATA PE AST.  
CU CITE DOUA COPCI \*

025 3642419 KG -6020.000  
TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-  
1N CAL.1

026 CE20A1 MP. 1913.000  
RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE  
CAPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI

026 2903830 M.C. 114.780  
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,  
00M S 942

027 IZK03C1 MP. 957.000  
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE  
POLIETILENA

028 2000419 MP. 957.000  
TABLA TIP TIGLA DIN OTEL

029 RPCI21B1 M 167.000  
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM  
GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 15 CM \*

029 2000507 M 167.000  
JGHEABURI DIN TABLA OTEL

030 RPCI25B1 M 195.000  
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM  
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 12,3 CM \*

030 2000508 M 195.000  
BURLANE DIN TABLA DE OTEL

031 CE23A1 MP. 957.000  
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.  
INVELITORI CONSSTRUCTII

032 IZF18C1 MP. 5.540  
STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE  
SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%  
GROS 3 CMM

032 2101183 M.C. 0.166  
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030



=====

033 CC02F1 KG 20.000  
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU  
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST  
DIN PLASTIC

033 2001101 KG 20.000  
PLASE SUDATE TIP 130 GR 283(40,6 KG/BUC)  
OL 37-1N

034 RPCE01A1 MP. 5.540  
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.  
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE SAU BALC.ORIZ.  
SAU INCLIN.< 20GRA

035 RPCE06I1 MP. 7.440  
IZOLATII HIDR.EXEC.LA CALD PE SUP.DE  
BET.ORIZ.SAU INCL.CU 2 STR.PINZ.P50 3  
STR.BITUM TIP 1 \*

035 2600713 MP. -7.440  
PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE PI 50  
100CMX20M S1046

035 2601176 MP. 7.440  
@MEMBRANA HIDROIZ TERMOSUD FORCE LINE 45  
GRIS BRETAGNE

035 2601173 MP. 7.440  
@MEMBRANA HIDROIZOLANTA TERMOSUDABILA  
HYRENE TS

036 RPCJ08A1 MP. 3.250  
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU  
MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T  
PT.GRUND SI STR.VI

037 RPCJ13B1 M 628.000  
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU  
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:  
DREPTI INTRE 15-25CM LA

038 RPCJ27A1 MP. 1160.000  
TENC.INT.LA TAV.BET.SI PREF.CU M100 PT.  
SPRIT M 25 PT.GR.SI STRAT VIZIB.1,5  
GROSIME \*

039 RPCJ36A1 MP. 2340.000  
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.  
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA  
PERETI SI STILPI.

040 RPCJ36B1 MP. 1280.000  
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.  
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA  
TAVANE .

041 CF10D1 MP. 2820.000  
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV  
STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI



=====

042 IZA05G1 MP. 801.000  
 VOPSIT ANTICOROZ PE SUPRAF DE BETON  
 TENCUIE CU VOPSEA EPOXIDICA V 3207

043 IZA05H1 MP. 801.000  
 VOPSITORIE PE BETON CU AMORSA ALOREX 102

044 CI06C1 MP. 66.700  
 PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1  
 FIXATE CU MORTAR DE CIMENT CU ARACET, LA  
 INCAPERI CU SUPRAF <1

044 2401777 MP. 70.034  
 FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR.  
 150X150X5,5 C. 1 S233

045 RPCJ49A1 MP. 3.250  
 TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,  
 5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU \*

046 RPCJ57A1 MP. 47.400  
 TENC.EXT.DRIS.CU MOZ.GRANULAT DIN PRAF  
 PIATRA SAU CALCAR IN CIMP CONTINUU\*

047 RPCJ63D1 MP. 42.200  
 TENC.EXT.SPECIALA DIN PIATRA ARTIF  
 BUCIARD.SAU PIEPTANATE IN CIMP CONTINUU  
 CU GROS.STRAT.SUB 10

048 RPCK02B1 MP. 683.000  
 REPARARE STRAT SUPORT PT.PARDOS.DIN  
 MORTAR CIMENT MARCA 100-T DE 3CM GROS.CU  
 FATA DRISCUITA FIN

049 RPCK25A1 MP. -2370.000  
 DIFERENTA - SAU + 5MM LA STRATUL DE  
 UZURA A MOZAICULUI TURNAT IN CIMP  
 CONTIN.CU MOZ.GRAN.DE CALC

049 2204387 KG -18277.440  
 MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 1,0X 3,  
 OMM

050 RPCK09A1 MP. 646.000  
 PARDOSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPORT  
 EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE, INTREC.  
 PRIN BATERE IN CU

050 2000318 MP. 679.000  
 PARCHET LAMINAT

051 RPCK12A1 M 454.000  
 PERVAZURI PROFILATE DE 3X2CM DIN LEMN  
 RASINOASE



16

=====

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| 052 RPCK23A1 | MP. | 37.100 |
|--------------|-----|--------|

PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT PE LOC FARA  
COLORANTI, IN CIMP CONTINUU CU MOZAIC  
GRANULAT DE CALCAR\*

|             |    |         |
|-------------|----|---------|
| 052 2204387 | KG | 858.309 |
|-------------|----|---------|

MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 1,0X 3,  
OMM

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| 053 RPCK26B1 | M | 35.900 |
|--------------|---|--------|

PLINTE TURNATE PE LOC, ORIZON. DE MAX. 15CM  
INALTIME LA PERETI, CU MOZAIC DE MARMURA\*

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| 053 2204387 | KG | 96.499 |
|-------------|----|--------|

MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 1,0X 3,  
OMM

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| 054 RPCK36A1 | MP. | 35.000 |
|--------------|-----|--------|

CERUIRE SI LUSTRUIRE PARDOSELI DIN  
MOZAIC TURNAT PE LOC SAU DIN PLACI  
MOZAICATE \*

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| 055 RPCK36B1 | M | 35.900 |
|--------------|---|--------|

CERUIRE SI LUSTRUIRE PLINTE SI SCAFE DIN  
MOZ. TUR. PE LOC SAU DIN PLACI MOZAICATE \*

|              |     |         |
|--------------|-----|---------|
| 056 RPCK40A1 | MP. | 499.000 |
|--------------|-----|---------|

PARDOSILI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA  
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP  
/BUC.

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 056 2000412 | MP. | 513.970 |
|-------------|-----|---------|

GRESIE ANTIDERAPANTA

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
| 057 RPCK42A1 | M | 333.000 |
|--------------|---|---------|

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX. 15CM  
INALTIME, ORZONTALE LA PERETI\*

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| 057 2435091 | M | 339.657 |
|-------------|---|---------|

ELEM. RAC. GRESIE NEGLZ. NET. ALBE S  
150X100X 8 C1 S5939

|              |     |         |
|--------------|-----|---------|
| 058 RPCK49A1 | MP. | 499.000 |
|--------------|-----|---------|

CERUIRE, LUSTRUIRE PARDOSELI DIN PLACI  
MARMURA, MARMURA CONCASATA SI GRESIE \*

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
| 059 RPCK49B1 | M | 333.000 |
|--------------|---|---------|

CERUIRE, LUSTRUIRE PLINTE SI SCAFE DIN  
PL. MARM. MARMURA CONCASATA SI GRESIE \*

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| 060 RPCL16C1 | M | 19.200 |
|--------------|---|--------|

REPARAREA TREPTELOR DE BETON MOZAICATE  
CU MOZAIC DIN MARMURA CU STRAT DE UZURA  
DE 10 MM



17

=====

|     |         |    |         |
|-----|---------|----|---------|
| 060 | 2204387 | KG | 174.720 |
|-----|---------|----|---------|

MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 1,0X 3,  
OMM

|     |          |   |        |
|-----|----------|---|--------|
| 061 | RPCL17A1 | M | 19.200 |
|-----|----------|---|--------|

SPOR PT.REPARARE TREPTE BETON MOZAIC.PE  
LOC \*

|     |        |   |       |
|-----|--------|---|-------|
| 062 | CH01G1 | M | 6.000 |
|-----|--------|---|-------|

TREPTE BETON SIMPLU MOZAICATE PE LOC CU  
STRAT UZURA 10MM CU PIATRA DE MOZAIC DIN  
MARMURA ALBA

|     |          |     |       |
|-----|----------|-----|-------|
| 063 | RPCJ75A1 | MP. | 2.100 |
|-----|----------|-----|-------|

SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA  
FATADE

|     |        |     |         |
|-----|--------|-----|---------|
| 064 | CK11G1 | MP. | 201.000 |
|-----|--------|-----|---------|

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU  
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

|     |         |     |         |
|-----|---------|-----|---------|
| 064 | 6307334 | MP. | 201.000 |
|-----|---------|-----|---------|

FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

|     |        |     |        |
|-----|--------|-----|--------|
| 065 | CK14I1 | MP. | 97.200 |
|-----|--------|-----|--------|

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M  
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

|     |         |     |        |
|-----|---------|-----|--------|
| 065 | 2000220 | MP. | 22.500 |
|-----|---------|-----|--------|

USI PVC CU GEAM TERMOPAN

|     |         |     |        |
|-----|---------|-----|--------|
| 066 | 2000219 | MP. | 33.700 |
|-----|---------|-----|--------|

LINOLEUM TRAFIC INTENS, ANTISTATIC,  
IGNIFUG

|     |         |     |        |
|-----|---------|-----|--------|
| 067 | 2000222 | MP. | 41.100 |
|-----|---------|-----|--------|

USA PVC PLINA

|     |          |     |        |
|-----|----------|-----|--------|
| 068 | RPCQ04J1 | MP. | 17.600 |
|-----|----------|-----|--------|

GEAMURI TRASE MONT.PE TIMPLARIE METALICA  
DE 4-6MM IN OCHIURI > 1MP CU GARN.DE  
CAUCIUC BAGHETE ME

|     |         |     |        |
|-----|---------|-----|--------|
| 068 | 2500406 | MP. | 20.240 |
|-----|---------|-----|--------|

GEAM TRAS CLAR CAL.1 5MM. AMBALAT DIM.  
LIB. S 853

|     |        |   |         |
|-----|--------|---|---------|
| 069 | CK09A1 | M | 197.000 |
|-----|--------|---|---------|

- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE



=====

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| 069 2947763 | M | 197.000 |
|-------------|---|---------|

@GLAF PAL HELLOLIT NR66 ALB G=1.7 CM LAT  
=20 CM

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| 070 RPCR25A1 | MP. | 2820.000 |
|--------------|-----|----------|

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT  
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS  
EXISTENT

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| 070 6104348 | L | 846.000 |
|-------------|---|---------|

@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT  
INTERIOR

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| 071 RPCR41B1 | MP. | 3270.000 |
|--------------|-----|----------|

IGNIFUGAREA LEMN.PE SUPRAF.PROTEJ.ANT.  
CONTR.INCE.\*

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| 072 IZF15D1 | [ 1] MP. | 1040.000 |
|-------------|----------|----------|

PLACARE FATADA CU POLISTIREN TIP BAUMIT  
(INCLUSIV FINISAJUL)

|             |    |          |
|-------------|----|----------|
| 072 2101122 | KG | 8320.000 |
|-------------|----|----------|

@MORTAR TERMOIZOLANT BAUMIT 50

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 072 2602362 | MP. | 916.000 |
|-------------|-----|---------|

@PLACA POLISTIREN EXPANDAT BAUMIT AT-N1  
8 MM.GROS.

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 072 2602891 | MP. | 119.000 |
|-------------|-----|---------|

@PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 80 MM  
CANT NETED

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 073 IZF10B1 | MP. | 671.000 |
|-------------|-----|---------|

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER  
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL  
<40% LIPIT MAST BITUM

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 073 2602392 | MP. | 677.710 |
|-------------|-----|---------|

@PLACA POLISTIREN EXPANDAT BAUMIT AT-N2  
12 MM.GROS.

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 074 IZK03C1 | MP. | 671.000 |
|-------------|-----|---------|

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE  
POLIETILENA

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| 075 RPCR45A1 | MP. | 17.000 |
|--------------|-----|--------|

VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE  
GRILE SI PARAPETE METALICE \*

|              |     |         |
|--------------|-----|---------|
| 076 RPCS02B1 | MP. | 189.000 |
|--------------|-----|---------|

TROTUARE DIN DALE DE BETON B150 FARA  
SCLIVISEALA 100X100X10 CU ROSTURILE  
UMPLUTE CU MASTIC BITUM



=====

077 RPCE34A1 M 189.000  
 UEMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

078 IZF20A1 M 30.300  
 ETANSAREA ROST.DILATARE,TASARE LA  
 PLANSEE CU CILTI CINEPA BIT.LIPIT MASTIC  
 BITUM

079 CB47A1 MP. 1030.000  
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
 VERTICALE H<30,0M

080 MDTC5506010 BUC. 1.590  
 TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA  
 METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP  
 G=11-13,5T

081 AUT1303 ORA 1800.000  
 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-  
 13,5 3SCH.LEI/MP

082 RPCH45A1 M 98.000  
 JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA  
 MOLOZULUI

083 TRA06A50 TONA 124.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                           | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                          |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice   |           |          | =      |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice |           |          | =      |           |       |



20

=====

Detaliiere transporturi:

- Articole TRA
- Transport auto

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- ASIGURARI SANATATE
- FOND DE RISC
- FOND GARANTARE (CREANTE SALARIALE)

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



21

## Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII  
 LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA  
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE CLADIRE SCOALA

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta RIM028 INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 0120

| NR.                                          | SIMBOL  | ART. | CANTITATE | UM            | PU MAT  | VAL MAT   |
|----------------------------------------------|---------|------|-----------|---------------|---------|-----------|
| D E N U M I R E                              |         |      |           | A R T I C O L | PU MAN  | VAL MAN   |
|                                              |         |      |           | GR./UA        | GR.TOT. | T O T A L |
| 001                                          | SA04E1  | M    |           | 52.000        |         |           |
| TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.          |         |      |           |               |         |           |
| ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.         |         |      |           |               |         |           |
| CULT.IN LEGATURI D=2 T                       |         |      |           |               |         |           |
| 001                                          | 3306182 | M    |           | 52.520        |         |           |
| TEAVA INST.ZINC NEFIL.G - 50(2 ) OL 32 1     |         |      |           |               |         |           |
| S 7656                                       |         |      |           |               |         |           |
| 002                                          | SA04B1  | M    |           | 16.000        |         |           |
| TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.          |         |      |           |               |         |           |
| ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.         |         |      |           |               |         |           |
| CULT.IN LEGATURI D= 1/2T                     |         |      |           |               |         |           |
| 002                                          | 6701244 | M    |           | 16.160        |         |           |
| @TUB PP-R TIP COPRAX DN 20 COD 63T0020       |         |      |           |               |         |           |
| 003                                          | SA06A1  | M    |           | 35.000        |         |           |
| TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.          |         |      |           |               |         |           |
| ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.         |         |      |           |               |         |           |
| CULT.IN DISTRIB. D= 3/4T                     |         |      |           |               |         |           |
| 003                                          | 6701245 | M    |           | 35.350        |         |           |
| @TUB PP-R TIP COPRAX DN 25 COD 63T0025       |         |      |           |               |         |           |
| 004                                          | IC34B1  | BUC. |           | 2.000         |         |           |
| FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.      |         |      |           |               |         |           |
| INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2         |         |      |           |               |         |           |
| INSURUB.PT.D=1/2 T                           |         |      |           |               |         |           |
| 004                                          | 6712453 | BUC. |           | 2.000         |         |           |
| @COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 20 COD 63200002 |         |      |           |               |         |           |
| 005                                          | IC34C1  | BUC. |           | 4.000         |         |           |
| FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.      |         |      |           |               |         |           |
| INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2         |         |      |           |               |         |           |
| INSURUB.PT.D=3/4 T                           |         |      |           |               |         |           |
| 005                                          | 6712469 | BUC. |           | 4.000         |         |           |
| @COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 25 COD 63200003 |         |      |           |               |         |           |



22

=====

006 IC34L1 BUC. 2.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3  
INSURUB.PT.D=1/2 T

006 6714821 BUC. 2.000  
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 20 COD  
63300002

007 IC34M1 BUC. 1.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3  
INSURUB.PT.D=3/4 T

007 6714834 BUC. 1.000  
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 25 COD  
63300003

008 IC34M1 BUC. 2.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3  
INSURUB.PT.D=3/4 T

008 6714833 BUC. 2.000  
@TEU REDUS MXMXM COPRAX DN 25X20 COD  
63350003

009 IC34C1 BUC. 2.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2  
INSURUB.PT.D=3/4 T

009 6714382 BUC. 2.000  
@REDUCTIE TXM COPRAX DN 25X20 COD  
63410001

010 IC35C1 BUC. 8.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU  
BETON D= 1/2 TOLI

011 IC35D1 BUC. 18.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=3/4 TOLI

012 IC35H1 BUC. 26.000  
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=2 TOLI

013 SA45A1 M 0.500  
CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE  
LA TRECEREACONDUCTELOR PRIN PLANSEE,  
TEAVA AVIND D=1 T

014 SA45F1 M 1.000  
CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE  
LA TRECEREACONDUCTELOR PRIN PLANSEE,  
TEAVA AVIND D=3 T



=====

015 SA46A1 M 2.000  
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE  
PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,  
TEAVA AVIND D=1 TOLI

016 SA46F1 M 1.000  
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE  
PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,  
TEAVA AVIND D=3 TOLI

017 SB16C1 M 22.000  
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,  
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,  
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50

018 SB17C1 BUC. 6.000  
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE  
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,  
AVIND D= 50 MM

018 6712241 BUC. 6.000  
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167

019 SB17C1 BUC. 3.000  
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE  
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,  
AVIND D= 50 MM

019 6712382 BUC. 3.000  
COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII  
2167

020 SB19A1 BUC. 5.000  
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU  
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2  
GRADE SI D= 50 M

020 6712813 BUC. 5.000  
RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII  
2167

021 SB21A1 BUC. 2.000  
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU  
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D= 50 MM

022 SB51C1 KG 5.000  
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA  
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.  
CANALIZARE,AVIND 11-30 KG

023 SB52A1 KG 5.000  
PROCURARE SUPORTII SAU BRATARI PENTRU  
SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC  
PENTRU CANALIZARE

023 3434305 KG 5.000  
OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X  
5



24

=====

|             |    |       |
|-------------|----|-------|
| 023 3434446 | KG | 5.000 |
|-------------|----|-------|

OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X  
6

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 023 5819987 | EUC. | 20.000 |
|-------------|------|--------|

SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR.  
4.8 S 920

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 024 5840405 | BUC. | 20.000 |
|-------------|------|--------|

PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S  
922

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 024 5881198 | BUC. | 20.000 |
|-------------|------|--------|

SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 6 OL34 S 1388

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 024 5893464 | BUC. | 20.000 |
|-------------|------|--------|

BOLT DE IMPUSCAT

|             |    |       |
|-------------|----|-------|
| 024 5900786 | KG | 1.000 |
|-------------|----|-------|

ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44T 4

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| 025 SC12B1 | BUC. | 6.000 |
|------------|------|-------|

CHIUVETA DIN GRESIE CERAM ANTIACIDA MONT  
CU DIBL DE LEMN PE ZID CARAM FARA SPATAR  
DE 540X350X180

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| 026 SC19A1 | BUC. | 6.000 |
|------------|------|-------|

SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE  
PORTELAN SANITAR

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 026 4202814 | BUC. | 6.000 |
|-------------|------|-------|

SIFON FONTA PT LAVOARE, SPALAT. TIP 1 DN  
25 R S 2582

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| 027 SC31A1 | BUC. | 6.000 |
|------------|------|-------|

VENTIL DE SCURGERE TIP...

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 027 4203349 | BUC. | 6.000 |
|-------------|------|-------|

VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU  
RACORD S9610

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| 028 SD13B1 | BUC. | 1.000 |
|------------|------|-------|

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT.TEVI  
OTEL CU D=3/4'', SIMBOL 83-3/4''

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 028 4202462 | BUC. | 1.000 |
|-------------|------|-------|

ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA  
PN10 S6480



=====

029 SD27B1 BUC. 4.000  
 HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI, SIMBOL 535,  
 MONTAT PE PERETE, ECHIPAT COMPLET CU RAMA  
 SI GEAM

029 6619023 M 80.000  
 FURTUN CAUCIUCAT PT. INCENDIU TIP C 2" S  
 2164

030 SF01A1 M 52.000  
 EFECTUARE PROBA DE ETAS. LA PRES. A INST.  
 INTER. DE APA, LA COND. OTEL ZN. SAU PB.  
 PRES. INCLUSIV ARMAT

031 SF02A1 M 51.000  
 EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES. A INST.  
 INTER. DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC  
 INCLUSIV ARMATURILE

032 SF04A1 M 103.000  
 SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND. DE  
 APA, EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

033 IZJ07A1 MP. 16.000  
 GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU  
 GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

034 IZJ08A1 MP. 16.000  
 VOPSIREA TENCUIELI GLET. CONDUCTE-  
 APARATE, 2 STRATURI VOPSEA SI 1 STRAT LAC

034 6103309 KG 2.720  
 VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80

035 SD05A1 BUC. 6.000  
 ROBINET PENTRU LAVOAR TIP..., AVIND  
 DIAMETRUL DE 1/2 TOLI

035 4202058 BUC. 6.000  
 ROBINET LAVOAR ALAMA CROMAT 1/2" ST. PL  
 STATIVS2581

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|



=====

Detaliiere transporturi:  
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-ASIGURARI SANATATE  
-FOND DE RISC  
-FOND GARANTARE (CREANTE SALARIALE)

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



## Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII  
 LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA  
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE CLADIRE SCOALA

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta RIM038 INSTALATII TERMICE

Categoria de lucrari: 0120

| NR.              | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT |
|------------------|-------------|-----------|----|--------|---------|
| D E N U M I R E  |             |           |    |        |         |
| A R T I C O L    |             |           |    |        |         |
|                  |             |           |    | PU MAN | VAL MAN |
|                  |             |           |    | PU UTI | VAL UTI |
|                  |             |           |    | PU TRA | VAL TRA |
| SPOR MAT MAN UTI |             |           |    | GR./UA | GR.TOT. |
| T O T A L        |             |           |    |        |         |

001 RPIB01A1 MP. 550.000  
 DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE\*

002 RPIB05A1 BUC. 200.000  
 DEMONTARE SUSTINATOARE DE RADIATOR\*

003 RPID01A1 BUC. 75.000  
 DEMONTARE ROBINET VENT DUBLU REGLAJ 3/8,  
 1/2 TOLI\*

004 RPID01A1 BUC. 75.000  
 DEMONTARE ROBINET VENT DUBLU REGLAJ 3/8,  
 1/2 TOLI\*

005 RPIF01A1 MP. 550.000  
 GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA  
 \*

006 IE01D1 MP. 550.000  
 EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.  
 CENTRALA, SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR  
 ESTE:PESTE 500 MP.

007 IE02D1 MP. 550.000  
 EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A  
 INST.INCALZ CENTR, SUPR.TOTALA.INCALZ.  
 ESTE: PESTE 500MP

008 IE07D1 MP. 550.000  
 SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI  
 INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.  
 CORP PESTE 500 M

009 6202844 M.C. 2.000  
 APA DEDURIZATA

010 6202820 M.C. 2.000  
 APA POTABILA



=====

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 011 6202741 | KWH. | 20.000 |
|-------------|------|--------|

ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI  
DE CONSTR-MONTAJ

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|



29

=====

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-ASIGURARI SANATATE  
-FOND DE RISC  
-FOND GARANTARE (CREANTE SALARIALE)

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



30