

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII
 Obiectul: 0001 45000000 LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA
 REABILITARE CLADIRE SCOALA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RIM048 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0120

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 RPEA15A1 M 2800.000
 DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST INGROP 9-
 18 MM*

002 RPEC22A1 BUC. 200.000
 DEMONTARE LOC LAMPA , PRIZA EXEC APERENT
 MONOTUB*

003 RPEE17A1 BUC. 96.000
 DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA
 DESFIINT*

004 RPEF21A1 BUC. 100.000
 DEMONTARE LAMPA ELECTR INCANDES SUB 150
 W*

005 RPEG20A1 BUC. 2.000
 DEMONTARE TABLOU DISTRIB METALIC*

006 EA01A1 M 500.000
 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
 13MM

007 EA01A2 M 2600.000
 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
 16MM

008 EA01B2 M 20.000
 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
 32MM

009 EA01B3 M 10.000
 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
 39MM

010 EA18A1 BUC. 30.000
 DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM
 PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM.
 200X100X100MM



21

=====

011	EB02A1	M	5100.000
-----	--------	---	----------

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

011	4826880	M	5253.000
-----	---------	---	----------

CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

012	EB02A1	M	2700.000
-----	--------	---	----------

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

012	4826892	M	2781.000
-----	---------	---	----------

CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

013	EB02C1	M	100.000
-----	--------	---	---------

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA 16 MMP

013	4826945	M	103.000
-----	---------	---	---------

CONDUCTOR FY 1X 16 S 6865

013	5206972	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE
ALUMINIU 3X2,5 MMP

014	EB02D1	M	50.000
-----	--------	---	--------

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA 25- 35 MMP

014	4826969	M	51.500
-----	---------	---	--------

CONDUCTOR FY 1X 35 S 6865

014	5206972	BUC.	1.500
-----	---------	------	-------

CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE
ALUMINIU 3X2,5 MMP

015	EC01C1	M	100.000
-----	--------	---	---------

CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP
MONTAT BACH.PE DIBLURI METALICE

015	4801907	M	103.000
-----	---------	---	---------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

016	EC12C1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP



=====

017	ED01A1	BUC.	20.000
-----	--------	------	--------

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

017	5519197	BUC.	20.200
-----	---------	------	--------

INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 1115
25A ROTATIV

018	ED03A1	BUC.	25.000
-----	--------	------	--------

COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

018	5520366	BUC.	25.250
-----	---------	------	--------

COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;
250 V

019	ED03A1	BUC.	12.000
-----	--------	------	--------

COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

019	5520342	BUC.	12.120
-----	---------	------	--------

COMUTATOR CRUCE CUMPANA ST SIMBOL 006
10A 250V S 3185

020	ED08A1	BUC.	60.000
-----	--------	------	--------

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

020	5536004	BUC.	60.600
-----	---------	------	--------

PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH.
250V/10A, MONT. INGR

021	ED08A1	BUC.	20.000
-----	--------	------	--------

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

021	5536030	BUC.	20.200
-----	---------	------	--------

PRIZA ANTENA TERMIN.PT.CONECT.ULTIM.
ABONAT, DES.P 21021

022	EC09A1	M	500.000
-----	--------	---	---------

CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI
EXISTENTE

023	ED10J1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,
ACTION.LA DIST.CARCASA BACHEL.DIBLU MAT.
PL.

023	5500122	BUC.	4.040
-----	---------	------	-------

BUTON ALARMA INCENDII 175VCC SIMBOL
3788A NID.3785-70



=====

024	ED10H1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT
SCARA,MONTAT PE DIBLURI MAT.PL.SAU PT.
SONERIE

024	5537527	BUC.	1.010
-----	---------	------	-------

BUTON DE SONERIE DIN BACHELITA MONTAJ
INGROPAT 42V

025	ED13K1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU
SEMNALIZARE-TABLOU SON.SAU SEMNALIZ.CU 5
NUMERE,DIBLU MAT.PL.

025	5500043	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

HUPA DE SEMNALIZARE CU PILNIE 127V

026	EE10K1	BUC.	18.000
-----	--------	------	--------

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

026	5106043	BUC.	18.054
-----	---------	------	--------

LAMPA MONOBLOC ILUM.SALI PUBL. CU RELEU
STICLA COS P

027	EE12B1	BUC.	15.000
-----	--------	------	--------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

027	5103302	BUC.	15.045
-----	---------	------	--------

CORP IL.FL.FIAGS-01 420 220V 4X 20W CS

028	EE12B1	BUC.	56.000
-----	--------	------	--------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

028	5102944	BUC.	56.168
-----	---------	------	--------

CORP IL.FL.FIRA -02 240 220V 2X 40W CS

029	EE12B1	BUC.	18.000
-----	--------	------	--------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

029	5102841	BUC.	18.054
-----	---------	------	--------

CORP IL.FL.FIRA -01 140 220V 1X 40W CS

030	EE12B1	BUC.	68.000
-----	--------	------	--------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC



=====

030 5102578	BUC.	68.204
CORP IL.FL.FIA -01 220 220V 2X 20W CS		

031 EE12B1	BUC.	3.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC		

031 5103168	BUC.	3.009
CORP IL.FL.FIAG -01 220 220V 2X 20W CS		

032 EE12B1	BUC.	1.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC		

032 5102542	BUC.	1.003
CORP IL.FL.FIA -01 120 220V 1X 20W CS		

033 EE12G1	BUC.	6.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC		

033 5103687	BUC.	6.180
CORP IL.FL.FIPRA-01 240 220V 2X 40W REFLECT+BALAST		

034 EE14B1	BUC.	220.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM. EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.		

034 5102334	BUC.	235.400
LAMPA FL.TUB.D=38MM, 20W/220V, L=600MM, MICM-NI 908-60		

035 EE14B1	BUC.	150.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM. EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.		

035 5102346	BUC.	160.500
LAMPA FL.TUB.D=38MM, 40W/220V, L=1200MM, MICM-NI 908-60		

036 EF03A1	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG		

036 7349003	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC TP		



=====

037	EF03A1	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU			
PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG			
037	7349015	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC TE			
038	EF03A1	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU			
PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG			
038	7349027	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC TEC			
039	EF09A1	BUC.	150.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.			
EL.PE MARM., MET., SAU CAPS., COND.CU SECT.			
<10MMP			
040	EG02B1	M	240.000
COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON, INVEL.			
HIDROF.BITUM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM			
041	EG07B1	M	120.000
COND.COBOU. BANDA OTEL ZINC.25X4MM, MONT.			
APARENT PE ZIDURI			
042	EG06B1	M	240.000
COND.CAPTARE MONT.SUPORT.EXIST.ACOP.MAT.			
INFLAM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM			
043	EG09C1	BUC.	11.000
PROT.COND.COBOU.LUNGIME 1,8M EXEC.			
CORNIER ARIPI EG.40X40X4MM			
044	EG10A1	BUC.	12.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA			
DE INPAMINTARE			
045	EH01A1	BUC.	3.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE			
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			
046	EH05C1	BUC.	3.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI			
METALICE			
047	EI01A1	BUC.	2000.000
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU			
8 MM			



36

=====

047 6313306 BUC. 2000.000
DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M
8

048 EI05A1 M 3120.000
ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

049 EI02B1 BUC. 120.000
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA
EXTER.CU D=26-38 MM *

050 RPCU11B1 M 3120.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 31-
80CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
CIMENT

051 W1C10A1 KG 50.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

052 W1P06A BUC. 1.000
VERIFICARI SI INCERCARI LA LES 6,10(15)
KV

053 W1R08A M 60.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL 60X4,5MM
NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,
LEA INALTA TENSIUNE

054 TSD01A1 M.C. 60.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN USOR

055 TSA16B1 M.C. 60.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.MIJLOCIU

056 TSD18B1 M.C. 60.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN T.MIJLOCIU

057 TCB02E1 BUC. 1.000
CENTRALA TELEF.AUTOM.DE INTREPRINDERE,
TIP CROSSBAR PC 40 DE 5 TR.SI 40 LINII

058 TCB02E1 BUC. 1.000
CENTRALA TELEF.AUTOM.DE INTREPRINDERE,
TIP CROSSBAR PC 40 DE 5 TR.SI 40 LINII

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice				=	
Valoare aferenta utilaje electrice				=	



37

=====

Detaliiere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-ASIGURARI SANATATE

-FOND DE RISC

-FOND GARANTARE (CREANTE SALARIALE)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



38

Obiectivul: 0062 45000000 REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII
 LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA
 Obiectul: 0002 45000000 STATIE INCENDIU

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RIM058 INSTALATIE HIDRAULICA

Categoria de lucrari: 0120

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
					PU MAN	VAL MAN
				A R T I C O L	PU UTI	VAL UTI
					PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	SA06E1	M		4.000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.						
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.						
CULT.IN DISTRIB. D=2 T						
001	3305918	M		4.040		
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32						
1 S 7656						
002	SA06E1	M		2.000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.						
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.						
CULT.IN DISTRIB. D=2 T						
002	3305920	M		2.020		
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 65(2 1/2) OL						
32 1 S 7656						
003	SA06H1	M		4.000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.						
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.						
CULT.IN DISTRIB. D=4 T						
003	3305944	M		4.040		
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI -100(4) OL 32						
1 S 7656						
004	SA06C1	M		14.000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.						
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.						
CULT.IN DISTRIB. D=1 1/4T						
004	6701247	M		14.140		
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 40 COD 63T0040						
005	IC34E1	BUC.		4.000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.						
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2						
INSURUB.PT.D=1 1/4 T						
005	6712512	BUC.		4.000		
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 40 COD						
63200005						



=====

006 IC35F1 BUC. 7.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 1/4 TOLI

007 SA41C2 BUC. 4.000
FLANSA ROTUNDA PLATA,PT.SUDARE,LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL,PN 6;10;16ATM,D= 5

007 4406549 BUC. 4.000
FLANSA PLATA PN 16 50- 57 OL42-2 ET CP1
S 8014

008 SA41D1 BUC. 2.000
FLANSA ROTUNDA PLATA,PT.SUDARE,LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL,PN 6;10;16ATM,D= 6

008 4400947 BUC. 2.000
FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PU S
8012

009 SA41E1 BUC. 2.000
FLANSA ROTUNDA PLATA,PT.SUDARE,LA
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.
INSTAL,PN 6;10;16ATM,D=10

009 4401147 BUC. 2.000
FLANSA PLATA PN 6 100- 114 OL37-2K ET PU
S 8012

010 SD16A1 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR CU CORP PLAT SAU OVAL,
DIN FONTA,CU FLANSE PT.CONDUCTE
PRESIUNE,CU D=50MM

010 4504171 BUC. 2.000
ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 50 225
N 5313

011 SD16B1 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR CU CORP PLAT SAU OVAL,
DIN FONTA,CU FLANSE PT.CONDUCTE
PRESIUNE,CU D=65MM

011 4504224 BUC. 1.000
ROB.SERT.PANA AF PA2 AM PN=10 D= 65 225
N 5313

012 SD16D1 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR CU CORP PLAT SAU OVAL,
DIN FONTA,CU FLANSE PT.CONDUCTE
PRESIUNE,CU D=100MM

012 4504327 BUC. 1.000
ROB.SERT.PANA AF PU AM PN=10 D=100 225 N
5313



=====

013	SD18A1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

ROBINET DE COLT CU VENTIL CU PLUTITOR,
PT.OPRIREA ALIMENTARII CU APA A
REZERVOARELOR CU D=50MM

013	4202278	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

ROBINET SIMPLU SERV. POLIZAT 1/2" GARN.
DET. FLUT. S4124

014	SD19G1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,DIN
FONTA,CU FLANSE CU D=50MM

014	4600183	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

ROB.RET.VENT.DREPT N 5059 F -PU -AM- 16-
50 225

015	SD29C1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU
MUFE,PT INSTALATII,AVIND D=1 1/4 SAU 1 1
/2 TOLI

015	4201688	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA
NI522

016	SD23A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

SORB SIMPLU CU FLANSA PT.CONDUCTE
ASPIRATIE CU D=50MM

017	SE03F1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

REZERVOR TAMPON PT.INSTALATIA HIDROFOR
CAPACIT. 5000L

018	SF01A1	M	10.000
-----	--------	---	--------

EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.
PRES.INCLUSIV ARMAT

019	SF02A1	M	14.000
-----	--------	---	--------

EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

020	SF04A1	M	24.000
-----	--------	---	--------

SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

021	IZJ07A1	MP.	3.000
-----	---------	-----	-------

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

022	IZJ08A1	MP.	3.000
-----	---------	-----	-------

VOPSIREA TENCUIELI GLET.CONDUCTE-
APARATE,2 STRATURI VOPSEA SI 1 STRAT LAC



=====

022 6103294	KG	0.510
VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80		

023 ACB05A1	BUC.	4.000
-------------	------	-------

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI PN
2,5-25 AT.

023 6607551	BUC.	4.040
-------------	------	-------

GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 50 M 100-500
G2X4 S1733

023 5801150	BUC.	16.000
-------------	------	--------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 55 GR.
5.8 S4272

023 5842738	BUC.	16.000
-------------	------	--------

PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 12 GR. 5 S
4071

024 ACB05B1	BUC.	2.000
-------------	------	-------

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN
2,5;6 AT.

024 6607575	BUC.	2.020
-------------	------	-------

GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 80 M 100-500
G2X4 S1733

024 5801760	BUC.	8.000
-------------	------	-------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 60 GR.
5.8 S4272

024 5843146	BUC.	8.000
-------------	------	-------

PIULITA HEXAG. SPREC S4071 OL37 M 16

025 ACB05C1	BUC.	2.000
-------------	------	-------

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 100 MM SI PN
2,5- 6 AT.

025 6607587	BUC.	2.020
-------------	------	-------


GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500
G2X4 S1733

025 5801760	BUC.	8.000
-------------	------	-------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 60 GR.
5.8 S4272

025 5843146	BUC.	8.000
-------------	------	-------

PIULITA HEXAG. SPREC S4071 OL37 M 16



=====

026 M1G26D1 MP. 0.800
 STRAT ELASTIC SUB UTILAJUL TEHNOLOGIC CU
 PLACI DE CAUCIUC DE 10 MM GROSIME MP.

027 M1B08B1 BUC. 1.000
 POMPA CENTRIFUGA, MONOETAJATA DE UZ
 GENERAL (TIP CRIS, CERNA, LOTRU, SIMILARE)
 65 MM.

028 CA01A1 M.C. 0.150
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

028 2100957 M.C. 0.151
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

029 CB10A1 MP. 2.000
 COFRAJE PT BET IN CUZINETI, FUND PAHAR SI
 DE UTILAJE, SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
 INCLUSIV SPIJI

030 SB44F1 BUC. 1.000
 SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
 AVIND D=100MM, SIMPLU

031 SB16E1 M 8.000
 TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT. CANALIZARE,
 MONT. APARENT IN NISA, INGROP. PAMINT,
 SUSPEND. PLANSEU, CU D=110

032 SB17E1 BUC. 2.000
 COTURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE
 PRIN LIPIRELA 45; 67 1/2; 87 1/2 GRADE,
 AVIND D=110 MM

032 6712265 BUC. 2.000
 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII
 2167

033 SB19C1 BUC. 1.000
 RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ. CU
 IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45: 67 1/2: 87 1/2
 GRADE SI D=110 M

033 6712863 BUC. 1.000
 RAMIF. SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII
 2167

034 SB21C1 BUC. 2.000
 PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT. CANALIZARE, CU
 IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

035 SB51C1 KG 5.000
 SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
 CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.
 CANALIZARE, AVIND 11-30 KG



43

=====

036	SB52A1	KG	5.000
-----	--------	----	-------

PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU
SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC
PENTRU CANALIZARE

036	3400029	KG	5.000
-----	---------	----	-------

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-
1N D= 10

036	3434446	KG	5.000
-----	---------	----	-------

OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X
6

036	5819987	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR.
4.8 S 920

036	5840405	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S
922

036	5881198	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 6 OL34 S 1388

036	5893464	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

BOLT DE IMPUSCAT

036	5900786	KG	1.000
-----	---------	----	-------

ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44T 4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =



44

=====

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-ASIGURARI SANATATE

-FOND DE RISC

-FOND GARANTARE (CREANTE SALARIALE)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



45


Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 REABILITARE SCOALA CU CLS.I-VIII
 LOC. RIMNICELU, JUD. BRAILA
 Obiectul: 0003 45000000 RETEA CANALIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RIM068 RETEA CANALIZARE

Categoria de lucrari: 0120

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	TSA04C1	M.C.	40.000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE					
002	TSD01C1	M.C.	46.000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE					
003	TSD04A1	M.C.	38.000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV					
004	ACE16A1	M	78.000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE					
005	ACE08A1	M.C.	2.800		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP					
006	TRA01A50	TONA	5.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
007	TRB01B22	TONA	5.500		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 4 DISTANTA 20M					
008	TRI1AA02C2	TONA	5.500		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.2					
009	SB16C1	M	4.000		
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50					
010	SB16G1	M	35.000		
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.,PT CANALIZARE, MONT APARENT IN NISA,INGROP PAMINT, SUSPEND PLANSEU,CU D=160					



46

=====

011 TSF01A1 MP. 84.000
 SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.
 ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0
 -0,2M INTRE DULA

012 ACD01J1 BUC. 1.000
 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
 CU PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A

013 ACD06A1 BUC. 1.000
 CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
 LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2
 LA CANALE CU DN 20

013 2101327 M.C. 0.038
 MORTAR DE TENCUIALA FARA CIMENT.

013 2100933 M.C. 1.010
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

014 \$02404 M 4.000
 CANAL PROTECTIE 30X30

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

014 CA01D1 M.C. 0.280
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

>>> componenta 002

014 CA02Z1 M.C. 0.360
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA
 CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,
 ANEXE,ETC.)

>>> componenta 003

014 CB08A1 MP. 6.000
 COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI
 ANEXELOR DIN LEMN DE RASINOASE

>>> componenta 004

014 CC02Q1 KG 10.320
 MONTARE ARMATURI LA APEDUCTE CANALE SI
 ANEXE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

>>> componenta 005

014 CZ0302XH1 KG 10.320
 CONFECT.ARMATURI PT.CONSTRUCTIA
 APEDUCTELOR, CANALSI ANEXELOR IN
 ATELIERE DE SANTIER OB 37-PC

>>> componenta 006

014 CP18A1 BUC. 8.000
 MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT
 PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU
 CIMENT M30



44

=====
 >>> componenta 007

014 6433091 M.C. 0.128
 PREFABRICATE BETON 250 PLACI PLINE V<0,5
 MC INCL.BAREM

>>> componenta 008

014 6433376 KG 10.400
 ARMATURI IN PREFABR.BETON OB 37 D=6-10MM
 BAREM

>>> componenta 009

014 CZ0102A1 M.C. 0.160
 PREPARARE BETON B50 CU BALAST,GRANULATIA
 <31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII
 CENTRALIZATE

>>> componenta 010

014 CZ0104A1 M.C. 0.120
 PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
 GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
 INSTALATII CENTRALIZATE

>>> componenta 011

014 CZ0105A1 M.C. 0.360
 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,
 GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.
 CENTRALIZATE

>>> componenta 012

014 IZF05B1 MP. 2.760
 STRAT HIDROIZOLANT,LA CALD,CUVE,REZERV.
 ETC.CU CARTON BITUM.LA PER.DREPTI TER.CU
 APE FREATICE.

>>> componenta 013

014 2601535 MP. 3.120
 CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300
 100CMX20M S 138

>>> componenta 014

014 TRA06A10 TONA 1.560
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

>>> componenta 015

014 CF11G1 MP. 3.600
 TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT M.
 ..LA APEDUCTE SI CANALE DE BETON GROSIME
 2 CM

>>> componenta 016

014 2101183 M.C. 0.084
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					



48

=====

Detaliere transporturi:

- Articole TRA
- Transport auto

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- ASIGURARI SANATATE
- FOND DE RISC
- FOND GARANTARE (CREANTE SALARIALE)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



49

OBIECTIV

REABILITARE ȘCOALA CU CLASELE
I-VIII-RIMNICELU, JUD. BRAILA

PROIECTANT


S.C."AGENTIA PONTIC" S.R.L

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
utilaje

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Pretul unitar -lei/U.M.	Valoarea (inclusiv TVA) -mii lei- (2x3)	Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
	Statie de hidrofor					
1.	Rezervor apa cilindric orizontal 2000 l	1 buc.				Fisa tehnica nr. 1
2.	Electropompa pentru incendiu tip 1 KV10/8T	1 buc.				Fisa tehnica nr. 2
	Instalatii electrice					
1.	Dulap RAC	1 buc.				Fisa tehnica nr. 3
2.	Echipament comutatie SWITCH 24 posturi	1 buc.				Fisa tehnica nr. 4
Total		Mii lei:				
		Euro*):				

*Cursul de referinta=lei/euro, din data de.....



Proiectant,

py

FORMULARUL F5

OBIECTIV
**REABILITARE ȘCOALA CU CLASELE
 I-VIII-RIMNICELU, JUD. BRAILA**

PROIECTANT

S.C."AGENTIA PONTIC" S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 1

Rezervor apa cilindric	1 buc.
-------------------------------	---------------

Nr. crt	Specificatii tehnologice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Rezervor apă cilindric orizontal cu capacitatea de 2000 l		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitate cu standardele relevante Sa detina agremente conf.legislatiei in vigoare.		
4	Conditii de garantie si post garantie: 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Sa se asigure transport si montaj la fata locului..		

PROIECTANT

py



PREȚIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV

REABILITARE SCOALA CU CLASELE
I-VIII-RIMNICELU, JUD. BRAILA

PROIECTANT

S.C."AGENTIA PONTIC" S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 2

Electropompa pentru incendiu	1 buc.
------------------------------	--------

Nr. crt	Specificatii tehnologice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Electropompa pentru incendiu tip 1 KV10/8T, cu tablou automatizare, Q= 9 mc/h, H= 30 mCA		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitate cu standardele relevante Sa defina agremele conf.legislatiei in vigoare.		
4	Conditii de garantie si post garantie: 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Sa se asigure transport si montaj la fata locului..		

PROIECTANT



PREZENTARE : Proiectantul raspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

3

FORMULARUL F5

OBIECTIV

REABILITARE ȘCOALA CU CLASELE
I-VIII-RIMNICELU, JUD. BRAILA

PROIECTANT

S.C"AGENTIA PONTIC" S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 3


Dulap RAC. 1 buc.

Nr. crt	Specificatii tehnologice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Cutie conexiuni pentru un echipament de comutatie cu 16 posturi SWITCH.Grad protectie IP 20.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitate cu standardele relevante Sa detina agremente conf.legislatiei in vigoare.		
4	Conditii de garantie si post garantie: 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Sa se asigure transport si montaj la fata locului..		

PROIECTANT

[Signature]

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și executarea lucrărilor sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



FORMULARUL F5

OBIECTIV

REABILITARE ȘCOALA CU CLASELE
I-VIII-RIMNICELU, JUD. BRAILA

PROIECTANT

S.C."AGENTIA PONTIC" S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 4

Echipament de comutatie SWITCH pentru 24 posturi 1 buc.

Nr. crt	Specificatii tehnologice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: 16 posturi , IP 20,100 Mbp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitate cu standardele relevante Sa detina agremele conf.legislatiei in vigoare.		
4	Conditii de garantie si post garantie: 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Sa se asigure transport si montaj la fata locului..		

PROIECTANT

PREȚURILE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și executia lucrărilor sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



FORMULARUL F6

OBIECTIV
REABILITARE ȘCOALA
CU CLS. I-VIII
LOC. RÎMNICELU , JUD. BRĂILA

PROIECTANT
S.C. AGENȚIA PONTIC
SRL BRĂILA

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investiției

Nr crt	Denumire activitate	AN I											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Obiect 1- Reabilitare clădire școală												
	RIM008- REZISTENȚĂ	x	x	x	x								
	RIM018- ARHITECTURĂ				x	x	x	x	x	x	x	x	x
	RIM028-INSTALAȚII SANITARE										x	x	
	RIM038- INSTALAȚII TERMICE	x										x	x
	RIM048 INSTALAȚII ELECTRICE					x	x				x	x	x
2.	Obiect 2 - Stație incendiu												
	RIM058- INSTALAȚIE HIDRAULICĂ											x	x
3.	Obiect 3 - Rețea canalizare												
	rim068- REȚEA CANALIZARE										x	x	x

Întocmit

[Signature]

