

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCGI18 INST SOL SC GEN ORAVITA CLS I-IV

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	IA12D1#	BUC.	16.000
MONTAT PANOURI SOLARE			
002	IA07A1	BUC.	1.000
MONTARE CAZAN PE BIOMASA (PELETI) CU			
CAPACITATEA DE 130KW			
003	IA07A1	BUC.	1.000
MONTARE CAZAN PE BIOMASA (PELETI) CU			
CAPACITATEA DE 80KW			
003	YB01RON	LEI.	1.000
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - MONTARE			
RACORD LA COS DE FUM DN250MM, L=2M			
004	YB01RON	LEI.	1.000
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON MONTARE			
RACORD CAZAN LA COS DE FUM DN 200MM, L=			
2M			
005	IA39D1#	BUC.	1.000
MONTAJ STATIE DE DEDURIZARE			
006	IA33B1#	BUC.	2.000
MONTAT VAS DE STOCARE CU CAPACITATEA DE			
1000L			
007	M1B08A1	BUC.	1.000
MONTAT GRUP DE POMPARE SOLAR			
008	IA36A1	BUC.	1.000
MONTARE VAS DE EXPANSIUNE 200L			
009	IA36A1	BUC.	1.000
MONTARE VAS DE EXPANSIUNE TERMIC CU			
CAPACITATEA DE 400L			
010	IA36A1	BUC.	1.000
MONTARE VAS DE EXPANSIUNE SOLAR CU			
CAPACITATEA DE 150L			
011	IA22F1	BUC.	3.000
BOILER CAPACITATE DE: 1000L			
012	IA38B1#	BUC.	5.000
MONTAT POMPA CIRCULATIE INCALZIRE			
013	IA38B1#	BUC.	1.000
MONTAT POMPA BOILER			
014	FE03D1	M	66.000
TEAVA DIN CUPRU 22X1 MM			
014	3334491	M	48.000
@TEAVA CUPRU BARE DN 22 WOESTE			
014	3270084	M	18.000
TEAVA CUPRU DUR 28X1.5			
015	FE03E1	M	170.000
TEAVA DE CUPRU 35X1.5 MM			

=====

015 3270121	M	170.000
TEAVA CUPRU BARA 35X1		
016 IC34C1	BUC.	42.000
FITINGURI DIN CUPRU 22MM 2 IMBINARI		
016 7300521	BUC.	42.000
@COT CUPRU 90 GR F22 DN 22 WOESTE		
017 IC34D1	BUC.	12.000
FITINGURI DIN CUPRU 28MM 2 IMBINARI		
017 3270086	BUC.	10.000
COT CUPRU 90 TM 28MM		
017 3270103	BUC.	2.000
FITINGURI DIN CUPRU - REDUCTIE CUPRU 28X22 II		
018 IC34E1	BUC.	106.000
FITINGURI DIN CUPRU 35MM 2 IMBINARI		
018 3270122	BUC.	88.000
COT 90 GRADE CUPRU INTERIOR-INTERIOR 35		
018 3270124	BUC.	2.000
FITINGURI DIN CUPRU - REDUCTIE CUPRU 35X22 IE		
018 3270125	BUC.	2.000
FITINGURI DIN CUPRU - REDUCTIE CUPRU 35X28 IE		
018 3270126	BUC.	14.000
ADAPTOR CUPRU INTERIOR-EXTERIOR 35X11/4"		
019 IC34O1	BUC.	12.000
FITINGURI DIN CUPRU CU 3 IMBINARI		
019 3270128	BUC.	2.000
TEU CUPRU REDUS 28X22X28		
019 3270129	BUC.	10.000
TEU CUPRU 35		
020 IZH03B1	ML.	497.000
MONTAT TERMOIZOLATIE CONDUCTE INCLUSIV PROTECTIA MECANICA		
020 2154444	ML.	72.000
COCHILII CASERATE CUFOLIE DE ALUMINIU DN 22 CU GROSIMEA DE 40MM		
020 2154445	ML.	85.000
COCHILII CASERATE CU FOLIE DE ALUMINIU DN 28 CU GROSIMEA DE 40MM		
020 2154446	ML.	260.000
COCHILII CASERATE CUFOLIE DE ALUMINIU DN 35 CU GROSIMEA DE 40MM		
020 2154447	ML.	10.000
COCHILII CASERATE CUFOLIE DE ALUMINIU DN 42 CU GROSIMEA DE 40MM		

=====

020 2154448 ML. 70.000
COCHILII CASERATE CUFOLIE DE ALUMINIU DN
65 CU GROSIMEA DE 40MM

021 IC37B1 BUC. 16.000
MONTAT SUPORTI PANOURI SOLARE

021 3321212 BUC. 16.000
SUPORTI SUSTINERE PANOURI SOLARE

022 IC02B1 M 17.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=
3/4 TOLI

022 3270105 M 9.000
TEAVA ZINCATA 3/4"

022 3304835 M 8.000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 20(3/4) OL
32 1 S 7656

023 IC02C1 M 58.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=
1 TOLI

023 3270130 M 18.000
TEAVA ZINCATA 1" G=3.25

023 3304847 M 40.000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1) OL 32
1 S 7656

024 IC02E1 M 10.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=
1 1/2 TOLI

024 3304861 M 10.000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL
32 1 S 7656

025 IC02D1 M 61.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=
1 1/4 TOLI

025 3304859 M 14.000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL
32 1 S 7656

025 3270131 M 47.000
TEAVA ZINCATA 1 1/4" X 3,2 MM

026 IC02F1 M 30.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=
2 TOLI

026 3304873 M 30.000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 50(2) OL 32
1 S 7656

027 IC02G1 M 32.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=
2 1/2 TOLI

```

=====
027 3304885          M          32.000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 65(2 1/2) OL
32 1 S 7656

028 IC02B1          M          20.000
TEAVA OL. PREIZOLATA D=3/4 TOLI

028 5555541          ML.        20.000
TEAVA OL-ZN 3/4" PREIZOLATA

029 IC02C1          M          122.000
TEAVA OL PREIZOLATA D=1 TOLI

029 5555559          ML.        46.000
TEAVA OL-ZN 1" PREIZOLATA

029 5555562          ML.        76.000
TEAVA OL-NEAGRA 1" PREIZOLATA

030 IC02D1          M          54.000
TEAVA OL. PREIZOLATA D=1 1/4 TOLI

030 5555560          ML.         6.000
TEAVA OL-ZN 1 1/4" PREIZOLATA

030 5555561          ML.        48.000
TEAVA OL-NEAGRA 1 1/4" PREIZOLATA

031 RPIX10A          BUC.       136.000
TAIEREA CONDUCTEI DIN TEAVA OTEL
INSTALATII CONSTRUCTII SUB 4 " CU
FIERASTRAU DE MANA

032 ID10B1          BUC.        14.000
ROBINET AUTOMAT CU ROBINET DN 3/8''

032 3270018          BUC.        14.000
DISPOZITIV AUTOMAT DE AERISIRE VANA DE
IZOLARE D 3/8''

033 SD20A2          BUC.         1.000
SUPAPA SIGURANTA CU PIRGHIE SI CONTRA
GREUTATE,PT.RACORDARE CU MUFE FILETATE,
CU D=1''

034 SD21B1          BUC.         4.000
SUPAPA SIGURANTA CU PIRGHIE SI CONTRA
GREUTATE,PT.RACORDARE CU FLANSE CU D=
32MM

035 ID06A1          BUC.        13.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

035 3254565          BUC.         1.000
VANA 2 CAI DEVERSARE APA LA CANAL 1/2"

035 2222227          BUC.        12.000
AERISOTOR AUTOMAT + ROBINET 1/2"

036 SD10C1          BUC.         1.000
ASIM MONTARE CONTOR APA

036 2222211          BUC.         1.000
APOMETRU 1"

```

```

=====
037 ID06A3 BUC. 24.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''

037 4202255 BUC. 7.000
@ROBINET GOLIRE RECIPIENTI DN1" COD
40820480

037 4202486 BUC. 12.000
ROBINET TREC. FONTA 1" A VENT+MUFA PN10
S6480

037 4141125 BUC. 1.000
FILTRU Y DN 1''

037 3270133 BUC. 4.000
CLAPETA DE SENS CU CLAPA PE FILET 1"

038 ID06B1 BUC. 35.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/4''

038 4202498 BUC. 28.000
ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA
PN10 S6480

038 3270107 BUC. 3.000
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1 1/4"

038 3270132 BUC. 1.000
FILTRU "Y" 1 1/4"

038 2222221 BUC. 3.000
VANA CU 2 CAI SOLARA 1 1/4"

039 ID06C1 BUC. 16.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2''

039 4202515 BUC. 9.000
ROBINET TREC. FONTA 2" A VENT+MUFA PN10
S6480

039 3270134 BUC. 5.000
CLAPETA DE SENS I/I 2"

039 3270135 BUC. 2.000
FILTRU "Y" 2"

040 ID06D1 BUC. 4.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2 1/2''

040 4202606 BUC. 4.000
ROBINET TREC. FONTA 2 1/2" B DESCARCARE
PN10 S6480

041 IC42C1 BUC. 2.000
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D =
200 MM

041 2222212 BUC. 2.000
DISTRIBUITOR/COLECTOR DN 200; L=1,3M

042 ID04B3 BUC. 3.000
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE
SI PRESGARNITURA CU D: 40 MM

```

```

=====
042 2222228          BUC.          2.000
VANA CU 3 CAI AGENT TERMIC DN 40

042 2222215          BUC.          1.000
VANA CU 3 CAI TERMOSTATATA 11/4"

043 ID04C1           BUC.          1.000
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE
SI PRESGARNITURA CU D: 65 MM

044 2222230          BUC.          1.000
VANA CU 3 CAI AGENT TERMIC DN 65

045 FI14A1           TONA          0.360
VACUUMAREA SI UMLEREA INSTAL CU GLICOL
CU 40% CONCENTRATIE

045 4141419          L             360.000
@ ANTIGEL TIP TYFOCOR -LS

045 7171711          BUC.          1.000
pompa manuala 3 bar

046 IC35D1           BUC.          33.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI

047 IC35E1           BUC.          40.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 TOLI

048 IC35F1           BUC.          115.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 1/4 TOLI

049 IC35H1           BUC.          15.000
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=2 TOLI

050 IC35I1           BUC.          16.000
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=2 1/2 TOLI

051 TFD01A1          BUC.          28.000
MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA

051 7328267          BUC.          16.000
MANOMETRU CU ROB.CONTROL

051 7355088          BUC.          12.000
TERMOMETRE INST.INCALZIRE DREPT CU
APARATOARE

052 IE03A1           M             265.000
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

053 IE03B1           M             325.000
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2
TOLI

```

=====

054 IE03C1 M 112.000
 EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
 AEROTERME SI BATERII CU D: 54X3 LA 83X3,
 5 MM

055 DC04B1 M 8.000
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
 DRUMURI

056 DG06A1 M.C. 0.500
 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
 POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
 IMBRAC CAROSAB

057 CA01J1 M.C. 0.500
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-
 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII
 EDILITARE(APEDUCTE,CANALE

057 2100957 M.C. 0.504
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

058 TSA04F1 M.C. 44.300
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
 SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
 1,51-3M T.TARE

059 RPCXA03 M.C. 44.300
 UMPLUTURA DE PAMINT

060 TSD04A1 M.C. 44.300
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.NECOEZIV

061 AUT6728 ORA 80.000
 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

062 RPIA02F1 BUC. 2.000
 DEMONTARE CAZAN (PE MOTORINA) CU
 CAPACITATEA DE 400KW

063 RPIA27U1 BUC. 4.000
 DEMONTARE DISTRIBUTOR/COLECTOR

064 RPIXA13A BUC. 3.000
 DEMONTARE UTILAJ BOILER APA CALDA VAS
 EXPANSIUNE DOM CAZAN CAPAC BOILER
 DISPOZITIV SUSTINERE ETC

065 RPIXA13B BUC. 1.000
 DEMONTARE UTILAJ REZERVOR COMBUSTIBIL
 VAS TAMPON CONSUM ETC.

066 RPIXA13C BUC. 3.000
 DEMONTARE UTILAJE POMPA MANUALA MECANICA
 INJECTOR ARZATOR GAZE COMBUSTIBIL LICHID
 ETC.

067 RPID04B1 BUC. 10.000
 DEMONTARE ROBINET SERTAR PANA FONTA 80
 MM

068 RPIXA09A BUC. 1.000
 CURATIRE EXTERIOR FUNINGINE ZGURA CAZAN
 INCALZIRE CENTRALA PENTRU REFOLOSIRE

=====

069 RPIF01A1	MP.	300.000
--------------	-----	---------

GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA
*

070 RPCU07A1	BUC.	2.000
--------------	------	-------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA
CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMENT GAURI
PT.COND.50-400 CM

Intocmit,

Verificat,

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ORAV18 INST EL SC GEN ORAVITA CLS I-IV

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	EA16C1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

001	7318987	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI
INST.TIP:NBU PG16

002	ATD29C	KG	34.000
-----	--------	----	--------

SUPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

003	EB08A1	M	24.000
-----	--------	---	--------

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA
OTEL LAMINATA 20X3 M

004	EC06C1	M	34.000
-----	--------	---	--------

CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI
BLOCARI MONTAT PE PODURI CU 2-30
CONDUCTE DE 0,75-2,5 MM

005	4809923	M	34.000
-----	---------	---	--------

CABLU CSYABY MASIV 3 X 1 S 8779

006	EC12C1	BUC.	7.000
-----	--------	------	-------

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

007	ED03F1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,
SERIE,CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU
CONSTR.ETANSA

007	5500689	BUC.	1.010
-----	---------	------	-------

COMUTATOR CUMPANA CAPSULAT SIMBOL 076
10A 250V

008	ED20A1	BUC.	7.000
-----	--------	------	-------

LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW,LA
CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU

009	ED12A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA,
GONG,SONERIE)TIP...

009	5500043	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

HUPA DE SEMNALIZARE CU PILNIE 127V

010	EE09B2	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA
CLARA,IMPERM.DE PERETE MONTATA DIBLURI
LEMN LAMPA 60 W

011	EE12G1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

```

=====
011 5103663      BUC.      1.030
CORP IL.FL.FIPA -01 240 220V 2X 40W
CONDENS.REFLECT

012  EE10K1      BUC.      1.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

012 7500075      BUC.      1.000
CORPURI DE ILUMINAT DE SIGURANTA CISA-02
TEMPORA (ECHIPAT CU SURSE) 2x8W, 3h,
IP42 PERMANENT COD 21411024

013  EF09A1      BUC.      10.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

014  EH01A1      BUC.      12.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

015  EH05C1      BUC.      1.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
METALICE

016  EH04H1      BUC.      9.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
ELECTROMOT. P<10 KW

017  EA02H3      M          16.000
PLINTA PVC 40X40 MM

018  ED20A1      BUC.      1.000
LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW,LA
CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU

019  EG01C1      BUC.      1.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC
1500 PT.COSURI CENTRALE TERMICE

019 2222225      BUC.      1.000
TIJA CAPTARE PT INST. PARATRAZNET, TIP
CC 1500 PT COSURI CENTRALA TERMICA

020  EG07G1      M          10.000
COND.COBOR. OTEL ROTUND ZINCAT,MONT.
APAR.PE ZIDURI,D=12MM

021  EG08B1      M          25.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

022  EG10A1      BUC.      2.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

023  W1R06A1     M          7.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN NORMAL

024  W1P08A      BUC.      1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

```

=====

025 TSA02F1 M.C. 5.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.TARE

026 TSD01C1 M.C. 5.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

027 TSD04C1 M.C. 5.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECOEZIV

028 EC06C1 M 20.000
 CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI
 BLOCARI MONTAT PE PODURI CU 2-30
 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MM

028 4812360 M 20.000
 CABLU CSYY MASIV 3 X 1 S 8779

029 EB11A# BUC. 2.000
 SUPORT PRINDERE IN CONSOLE 310MM

029 2111114 BUC. 2.000
 SUPORT PRINDERE IN CONSOLA 310MM

030 2111112 BUC. 1.000
 CATARG PARATRAZNET - OTEL GALV. Lt=2,2M;
 Lu=2M (MANOPERA SI MONTAJ)

031 EI01A# BUC. 6.000
 COLIER INOX PENTRU TEVI

031 2111116 BUC. 6.000
 COLIERE INOX PENTRU TEVI D8/D100MM

032 EB10G# BUC. 13.000
 CLEMA IZOLANTA SUPORT PENTRU CABLU

032 2111118 BUC. 13.000
 CLEMA FIXARE CONDUCTOE ROTUND

033 ATB03D BUC. 3.000
 MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE
 TEHNICE IN PRIZA CU:STUT SI BUTUC
 FILETAT

033 7355391 BUC. 3.000
 PROCURARE TERMOSTAT

034 ATB04B BUC. 2.000
 MONTARE PRESOSTAT PS2

034 7500081 BUC. 2.000
 PROCURARE PRESOSTAT

035 ATE17A BUC. 2.000
 VERIFICARE PRESOSTATE

036 ATE17B BUC. 5.000
 VERIFICARE TERMOSTATE

Intocmit,

Verificat,